

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Přibyslav

Město Přibyslav

Dle výběrového řízení

Atelier Testudo a.s.

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25.10.2024

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJSÍ NAKLADY
Místo: Přibyslav
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 25.10.2024
Projektant: Atelier Testudo a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
OST - Ostatní D+M	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘÍBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU			Datum:	25.10.2024
Objekt:	ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NAKLADY			Projektant:	Atelier Testudo a.s.
Místo:	Příbyslav				
Zadavatel:	Město Příbyslav				
Uchazeč:	Dle výběrového řízení				

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
OST - Ostatní D+M							0,00	
1	K	OST CD-0115 R0519	Prověрка DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.	kus	1,000		0,00	
Prověřka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek. Poznámka k položce: Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny. Včetně vyřízení objemových i finančních rozdílů.								
2	K	OST CD-01 105 R0519	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	kus	1,000		0,00	
Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce								
3	K	DIO CD01565.12R0519	Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.	soub or	1,000		0,00	
Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.								
4	K	DIO CD015965.10R0519	Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou (přechod pro pěši + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.	soub or	1,000		0,00	
Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou (přechod pro pěši + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.								
5	K	DIO CD00565.12R0519	Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích	soub or	1,000		0,00	
Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích								
6	K	OST 3395R0519	Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení.	kus	1,000		0,00	
Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení. Poznámka k položce: Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.								
7	K	OST 339873R0519	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.	kus	1,000		0,00	
Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.								
8	K	OST CD-01 R0519	Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.	kus	1,000		0,00	
Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.								
9	K	OST CD-01.1R0519	Dokumentace skutečného provedení stavby.	kus	1,000		0,00	
Dokumentace skutečného provedení stavby.								
10	K	OST CD-01.2R0519	Dokumentace změna stavby před dokončením.	kus	1,000		0,00	
Dokumentace změna stavby před dokončením.								
11	K	OST CD-01 23.1R0519	Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.	kus	1,000		0,00	
Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.								
12	K	OST CD-01.R0519	Zařízení staveniště - výbudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství	soub or	1,000		0,00	
Zařízení staveniště - výbudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný zábor. Poznámka k položce: Zařízení staveniště - výbudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný zábor. Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.								
13	K	OST CD-01 17163R0519	Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).	kus	1,000		0,00	
Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). Poznámka k položce: Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.								
14	K	OST CD- 01017163R0519	Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro výstavbu, zařízení staveniště a ZOV.	soub or	1,000		0,00	
Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro výstavbu, zařízení staveniště a ZOV. Poznámka k položce: Pozn.: Předpoklad 250 dní.								
15	K	OST CD- 0117143R0519	D+M. Mobilní semafor pro řízení kyvadlového provozu. Včetně napojení na odběrné místo.	kus	2,000		0,00	
D+M. Mobilní semafor pro řízení kyvadlového provozu. Včetně napojení na odběrné místo.								
16	K	OST CD-01 103R0519	Předání a převzetí staveniště	HZS	8,000		0,00	
Předání a převzetí staveniště								
17	K	OST CD-01 3.193R0519	Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.	kus	1,000		0,00	
Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. Poznámka k položce: Povinné údaje o prováděné stavbě (mín.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projektantovi, TDS, atd.								
18	K	OST CD- 01.12R0519	Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, ochranných pásem, atd. ...	HZS	300,000		0,00	
Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, ochranných pásem, atd. ... Poznámka k položce: Včetně vytýčovacíh výkresů. Pozn.: Vytýčení inženýrských sítí bude potvrzeno správcem, popř. vlastníkem sítí. 1. Podklady - inženýrské sítě pro vytýčení jsou zakresleny v koordinační situaci na základě podkladů - protokolu o inženýrských sítích potvrzených objednateltem projektu. Výše uvedené podklady jsou uvedeny v protokolu o existenci inženýrských sítí s přílohami stanovisek provozovatelů. 2. Povinnosti dodavatele stavby (před zahájením prací) ohledně inženýrských sítí - viz TZ HTU. 3. Vytýčení inž. sítí je povinen zhotovitel zajistit pro celé řešené území, a to i pokud uváděná práce budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení (zakreslu). Pozn.: Přesnou polohu stávajících podzemních sítí ověřit ručními kopanými sondami. - dle NV 591/2006 Sb. musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury nacházející se na staveništi před zahájením zemních prací - veřejné inženýrské sítě jsou zakresleny dle podkladů poskytnutých správci sítí - nutno vytýčit dle jejich požadavků - vnitroarelové inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle podkladů správce - nutno vytýčit dle pokynů správce areálu								
19	K	OST CD- 01.121R0519	Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.	kus	1,000		0,00	
Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	OST 3373.1R0519	Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar	HZS	300,000		0,00	
			Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar					
21	K	OST CD-01 26.13R0519	Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace	HZS	300,000		0,00	
			Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace					
22	K	OST CD-01.193.1R0519	Náklady na zimní opatření. Náklady na zimní opatření. Poznámka k položce: Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ...	soub or	1,000		0,00	
23	K	OST CD-0193.1R0519	Náklady na letní opatření. Náklady na letní opatření. Poznámka k položce: Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...	soub or	1,000		0,00	
24	K	OST 07.1 9153R0519	Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.	soub or	1,000		0,00	
25	K	OST CD-01 8.13R0519	Koordinální činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinální činnosti se subdodavateli. Koordinální činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinální činnosti se subdodavateli.	HZS	1 000,000		0,00	
26	K	OST CD-01 91332R0519	Koordinální činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. Koordinální činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.	HZS	1 000,000		0,00	
27	K	OST CD-01 11.11R0519	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zpráv o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozběr termínů, financí, atd.). Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zpráv o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozběr termínů, financí, atd.). Poznámka k položce: Pozn.: Formát .jpg.	HZS	150,000		0,00	
28	K	OST CD-01 21132R0519	Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.	soub or	1,000		0,00	
29	K	OST CD-01223213R0519	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu). Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).	HZS	150,000		0,00	
30	K	OST CD-019.1.13R0519	Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd. Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.	HZS	50,000		0,00	
31	K	OST CD-019251R0519	Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd. Včetně doložení certifikátů, protokolů a dalších dokladů. Komplexní vyzkoušení všech částí díla, uvedení do provozu, zkušební provoz. Poznámka k položce: Pozn.: Mimo revizi uvedených jinde. Pozn.: Požadavky na zkoušky, revize, provozní řád, dokumentace a ostatní požadavky - viz TZ. Např.: Zajištění dokladů, vyplývajících z vyjádření účastníků povolovacího řízení.	soub or	1,000		0,00	
32	K	OST CD-01219547R0519	Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. síť. Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. síť.	HZS	50,000		0,00	
33	K	OST CD-01 162R0519	Předání a převzetí stavby. Předání a převzetí stavby.	HZS	8,000		0,00	